

Số: 4187 /SNN-KHTC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2017

V/v trả lời công văn số 42/UBND-
NN&PTNT ngày 28 tháng 7 năm
2017 của UBND huyện Lấp Vò.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò.

Tiếp nhận Công văn số 42/UBND-NN&PTNT ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò về việc thay đổi biện pháp thi công tuyến rạch Ngã Cạy thuộc công trình Nạo vét chống hạn rạch Ngã Cạy – Mương Lớn – Mương Tiêu;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 29/8/2017 giữa Chi cục Thủy lợi, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đơn vị thi công - Công ty TNHH Tân Nghĩa, Đơn vị Tư vấn thiết kế - Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và Khảo sát Xây dựng Như Ý. (có biên bản kèm theo).


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về phương án thi công tuyến rạch Ngã Cạy thuộc công trình Nạo vét chống hạn rạch Ngã Cạy Mương Lớn – Mương Tiêu như sau:

1. Do điều kiện mặt cắt ngang hiện trạng rạch Ngã Cạy hẹp, một bờ là đường đan sát bờ kênh, bờ còn lại là đường đất nên phương án thi công được duyệt là nạo vét kênh với bề rộng đáy 2m (nhỏ nhất) và cao trình đáy kênh - 1,5m khoảng lưu không bờ kênh $\geq 2m$, phương tiện thi công là Kobe phá nhằm mục đích là với phương tiện này sẽ thi công đúng mặt cắt ngang thiết kế hạn chế gây sạt lở. Hiện nay địa phương đã thi công bờ còn lại bằng phương án đào lòng, bơm cát, đổ đan cặp sát bờ kênh. Bờ phía đường đan mới thi công phải chờ một thời gian để ổn định, do đó việc nạo vét kênh rất dễ gây sạt lở 2 bờ nhất là đối với phương tiện thi công bằng xáng thổi.

2. Về phương tiện thi công bằng xáng thổi HB 100CV không thi công được ở mặt bằng và thiết kế đã duyệt, còn xáng thổi tự chế thi công được nhưng chưa có đơn giá xây dựng.

3. Hồ sơ trúng thầu của đơn vị thi công không có thiết bị xáng thổi và đơn vị thi công (Công ty TNHH Tân Nghĩa) không có loại thiết bị này.

Với lý do trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò thống nhất không thi công đoạn rạch Ngã Cạy thuộc công trình Nạo vét chống hạn rạch Ngã Cạy – Mương Lớn – Mương Tiêu. Sau đó chờ bờ đường đan mới thi công ổn định địa phương bố trí vốn huyện để nạo vét.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và PGD Sở (Đ/c Ngoan);
- Bộ phận VP (NC);
- Chi cục Thủy lợi;
- PNN&PTNT huyện Lấp Vò;
- Lưu: VT, KHTC, (TAM).



Võ Thành Ngoan